

Gwarancja

Firma P.P.H.U „Gryz-Bet” Mateusz Gryza udziela gwarancji na szambo betonowe na okres 5 lat od daty zamontowania. Zbiornik przed wyjazdem miał przeprowadzoną próbę szczelności przez wewnętrzną kontrolę jakości – producent stwierdza że zbiornik jest szczelny.

Ja niżej podpisany, stwierdzam że zbiornik nie ma widocznych wad ani pęknięć i został zamontowany przez pracowników firmy P.P.H.U „Gryz-Bet” z obowiązującym prawem budowlanym.

Warunki gwarancji

1. Gwarancja obejmuje zbiorniki na okres 5 lat od daty zamontowania.
2. Gwarancji nie obejmują uszkodzenia mechaniczne.
 - a) związanych z zasypywaniem zbiornika, zasypywanie nie powinno polegać na spychaniu przyzmi ziemi na zbiornik, oraz zabronione jest zasypywanie zbiornika łyżką z dużej wysokości.
 - b) niewskazane jest mechaniczne zagęszczanie ziemi wokół ścian zbiornika, grozi uszkodzeniem ścian pionowych zbiornika.
3. Gwarancja nie obejmuje połączenia zbiorników między sobą.
 - a) połączenie może ulec rozszczelnieniu z powodu nierównomiernego osiadania zbiorników względem siebie.
4. Gwarancji podlegają zbiorniki pełnowartościowe i zamontowane przez producenta.
5. Zbiornik powinien być zamontowany na odpowiednio przygotowanym podłożu.
6. Gwarancji nie podlegają połączenia oraz inne prace nie wykonywane przez producenta.
7. Zbiornik można zasypać odpowiednią ilością piachu podaną przez producenta (pokrywa standardowa max. 50 cm piachu) po upływie 24 godzin od chwili zamontowania.
8. Gwarancja udzielana jest na zbiornik kompletny (zbiornik i płyta wierzchnia)
9. Za wykop i jakość wykonania odpowiedzialny jest inwestor. Pracownicy firmy Gryz-Bet nie mają obowiązku poziomowania wykopu.
10. Prace powinny być nadzorowane przez kierownika budowy, lub osoby to tego upoważnionej. (zwróć uwagę na staranność wykonania spoiny zbiornik-płyta, płyta-kominek). Osadzenie zbiornika w wyznaczonym miejscu przez kierownika budowy lub osobę upoważnioną.
11. Wszystkie uwagi i usterki powinny być zgłaszane podczas montażu i odnotowane w karcie gwarancji.
12. W terenach podmokłych, należy zalać zbiornik wodą po montażu, aby zapobiec jego wypłynięciu.
13. W skład zbiornika wchodzi: zbiornik oraz pokrywa wierzchnia. Kominek i dekiel betonowy nie są elementami zbiornika, są dostarczane jako elementy dodatkowe i nie podlegają gwarancji.
14. Po zasypaniu zbiornika sprawdzić czy spoiny łączące nie zostały naruszone. Jeżeli stwierdzono naruszenie spoiny, trzeba je niezwłocznie poprawić we własnym zakresie przed użytkowaniem zbiornika.
15. Dwa-trzy dni po montażu kierownik budowy powinien przeprowadzić próbę szczelności oraz wpisać do dziennika budowy. Jest do wymagane do warunków gwarancji.

Oświadczam że dnia20.....roku zamontowany zbiornik betonowy o pojemności.....m³.

Montaż odbył się w miejscowości:

.....

Zbiornik został zamontowany prawidłowo zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi. Zapoznałem się z warunkami gwarancji.

Uwagi:

.....
.....
.....
.....

Data i podpis zamawiającego.

.....

Podpis montażysty

.....